

Общая информация*

Объект капитального строительства: «Многоквартирный жилой дом по ул.Алексеева, 14а в г.Курган Курганской области» шифр проекта 970-2-2021-АС1-01 изм.1,2,3 «Фундаменты свайные с монолитным ленточным ростверком», разработан ООО «КБ «Строительные технологии».

Работы:

1. Выполнить срубку свай до проектной отметки, оставить выпуски арматуры длиной 250 мм в соответствии с указаниями в рабочем проекте, количество свай **1 393** шт. Обрубки свай вывезти с территории строительной площадки и утилизировать.

2. Оформить и подписать Акт приемки свайного поля (по форме акта освидетельствования ответственных конструкций), дно котлована вывести на проектные отметки под устройство бетонной подготовки и ростверка.

3. Выполнить устройство монолитного ленточного ростверка с технологическим прогревом по выполненному свайному основанию, рабочий проект 970-2-2021-АС1-01 изм.1,2,3 «Фундаменты свайные с монолитным ленточным ростверком»:

1.1 Выполнить устройство подготовки высотой 100мм из бетона В7.5 W4 F100, объем бетона 113,9 м3.

1.2 Выполнить устройство монолитного ленточного ростверка высотой 400 мм из бетона В20 W8 F150, объем бетона 388,6 м3. Вес арматуры 21 784,46 кг.

4. Выполнить монтаж фундаментных блоков ФБС, объем 1,367 м3 (9 шт.), рабочий проект 970-2-2021-АС1-01 изм.1,2,3 «Фундаменты свайные с монолитным ленточным ростверком».

Зазоры между блоками и местные заделки выполнить из бетона класса В7,5 W4 F100.

5. Выполнить устройство внутренних монолитных прямков с монтажом скоб, рабочий проект 970-2-2021-АС1 изм.8 «Архитектурно-строительные решения ниже отм.0.000»:

- Оси 1-2: ПР5 – 1 шт. (0,3м3) и ПР7 – 1 шт. (1,4м3);

- Оси 2-3: ПР5 – 1 шт. (0,3м3);

- Оси 3-4: ПР5 – 1 шт. (0,3м3);

- Оси 5-7: ПР6 – 1 шт. (0,57м3);

- Оси Б-А: ПР5 – 1 шт.(0,3м3).

6. Выполнить обмазочную гидроизоляцию поверхностей стен фундаментов соприкасающихся с грунтом битумной мастикой за 2 раза.

7. Выполнить обратную засыпку в пределах высоты фундаментов снаружи и внутри здания:

7.1 Выполнять одновременно с обеих сторон фундаментов (не допускается применение грунта мерзлого, содержащего растительные остатки, строительный мусор и т.п.), с равномерным послойным уплотнением, при оптимальной влажности не мерзлого грунта до коэффициента уплотнения $k=0,95$. Высота отсыпаемого слоя 100-300 мм.

7.2 Для обратной засыпки применить непучинистый грунт (песок, гравий, щебень и т.п.).

Предоставить протокол испытания плотности уплотняемого слоя.

8. Работы выполнять в соответствии с требованиями СП 45.13330.2017 (СНиП 3.02.01-87) «Земляные сооружения, основания и фундаменты», СП 70.13330.2012 (СНиП 3.03.01-87) «Несущие и ограждающие конструкции», правилами и методами контроля СТО НОССТРОЙ 2.6.54-2011 «Конструкции монолитные бетонные и железобетонные», рабочего проекта альбом 970-2-2021-АС1-01 изм.1 «Фундаменты свайные с монолитным ленточным ростверком». При организации строительства руководствоваться стандартом СТО ССК-05-2021.

При производстве работ в холодное время предусмотреть зимние мероприятия, в том числе электропрогрев монолитного ростверка.

Требования к коммерческому предложению

Прошу дать ваше коммерческое предложение, в следующем виде:

Наименование видов работ	Ед. изм-я	Кол-во	Цена за ед., руб.	Сумма, руб.
Срубка свай	шт.	1 393		
устройство подготовки высотой 100мм из бетона	м3	113,9		
устройство монолитного ленточного ростверка	м3	388,6		
монтаж фундаментных блоков ФБС	м3	1,367		
устройство внутренних монолитных прямков	м3	3,17		
Выполнение обмазочной гидроизоляции поверхностей	м2			
Обратная засыпка в пределах высоты фундаментов снаружи и внутри здания непучинистым грунтом	м3			
ИТОГО:				
В т.ч. НДС 20%				

- общая сумма, руб. (указать вид налогообложения: с НДС или по УСНО).

Стоимость коммерческого предложения должна учитывать все необходимые для выполнения работ затраты при выполнении всего комплекса работ, указанного в Общей информации.

Планируемый график выполнения работ:

_____ дней - с _____ 2022г по _____ 2022г.

Коммерческое предложение должно содержать следующую информацию:

- стоимость работ в виде таблицы, приведенной выше (в т.ч. предоставить смету, составленную в двух уровнях цен);
- сроки выполнения работ (в случае наличия возможности выполнения работ в более ранние сроки);
- предложение по оплате для выполнения работ.

Для участия в тендере допускаются участники, представившие коммерческие предложения, подписанные единоличным исполнительным органом или лицом, действующим на основании доверенности.

*при заключении договора по результатам тендера возможно внесение уточнений.