

Общая информация*

Объект капитального строительства: «Жилой дом №15 многоэтажной застройки. Свердловская область, г.Каменск-Уральский, пересечение улиц Каменская и Героев Отечества» шифр проекта 789-15-2015, разработан ООО «КБ «Строительные технологии».

Работы:

1. Выполнить монтаж системы водоснабжения жилого дома, рабочий проект 789-15-2015-ВК, в том числе:
 - 1.1. Монтаж магистралей водоснабжения по техническому подполью с непосредственным присоединением к ним стояков и с присоединением к трубопроводу ввода водопровода Ø160 мм (в осях 1-2 выведен на отм. -1,900). Прямоки не засыпать.
 - 1.2. Монтаж водомерного узла жилого дома в осях 1-2.
 - 1.3. Монтаж систем учета расходов холодной и горячей воды квартирного уровня.
 - 1.4. Монтаж повысительной насосной установки в осях 2-3.
 - 1.5. Монтаж горячего водоснабжения:
 - от индивидуальных тепловых пунктов;
 - от индивидуальных водонагревателей, устанавливаемых в каждой квартире, до мойки в санузле/ванной комнате.
 - 1.6. Гидростатические (манометрические) испытания на прочность и плотность, промывка системы водоснабжения, в том числе внутриквартирные участки (горизонтальные). Оформить актами испытаний.
2. Выполнить монтаж системы водоотведения жилого дома, рабочий проект 789-15-2015-ВК, в том числе:
 - 2.1. Монтаж системы бытовой канализации: выше отм.0.000 из полипропиленовых канализационных труб с пониженным уровнем шума и установкой противопожарных муфт ЕП180 мин.; магистрали по подвалу из чугунных труб с присоединением к выпускам, выполненным смежной организацией. После присоединения к выпускам выполнить засыпку прямых бытовой и ливневой канализации.
 - 2.2. Промывка (пролив) системы бытовой и ливневой канализации.
3. Выполнить монтаж систем ТЗ и В1 с установкой антивандального шкафа в осях 1-2, 4-5, 5-7/А-В (площадка лестничной клетки на отм.-0,940), рабочий проект 789-15-2015-ВК, количество 3шт.
4. Выполнить монтаж в санузлах квартир устройства внутриквартирного пожаротушения тип «Роса».
5. Выполнить монтаж квартирного сантехоборудования за исключением кв.№19, 24, 29, 34 (оси 5-7 подъезд №1) и №129, 132, 133 (оси 1-2 подъезд №4):
 - 5.1. Санузел/ванная комната - мойка со смесителем, водопроводная и канализационная разводка к мойке.
 - 5.2. Санузел - унитаз с бачком и с подключением к ХВС и канализации.
 - 5.3. Установить водонагреватели (применить водонагреватели объемом 50л), выполнить трубную подводку к водонагревателям (не выполнять монтаж водонагревателей на вентблоках и кирпичных стенах, монтаж выполнять только на ж/б стены).
6. В квартирах №19, 24, 29, 34 (оси 5-7 подъезд №1) и №129, 132, 133 (оси 1-2 подъезд №4) выполнить монтаж квартирного сантехоборудования:
 - 6.1. Кухня – мойка стальная эмалированная со смесителем и с подключением к водопроводу и канализации.
 - 6.2. Санузел - унитаз с бачком и с подключением к ХВС и канализации, умывальник фаянсовый, ванна стальная эмалированная длиной 1700мм с комбинированным смесителем с душевой лейкой, водонагреватель V=50л, горизонтальная разводка водоснабжения и канализации из труб ПВХ.
7. Выполнить устройство отверстий для прохода коммуникаций через плиты перекрытия, стены и перегородки Место прохода и количество отверстий согласовать с Генподрядчиком, оформить акт.
8. Систему КЗ – отвод конденсата от кондиционеров не выполнять.

9. Работы производить в соответствии с требованиями СП 73.13330.2016 и СП 30.13330.2020. Обеспечить организацию работ в соответствии с СП 48.13330.2019 и СТО ССК УрСиб 05-2021.

Прошу дать ваше предложение, в следующем виде:

№ п/п	наименование	Ед. изм-я	Кол-во / Ц.2000г.	Цена за ед./ индекс	Сумма, руб.
1	монтаж системы водоснабжения жилого дома				
1.1.	Монтаж магистралей водоснабжения по техническому подполью				
1.2.	Монтаж водомерного узла жилого дома в осях 1-2				
1.3.	Монтаж систем учета расходов холодной и горячей воды квартирного уровня				
1.4	Монтаж повысительной насосной установки в осях 2-3				
1.5.	Монтаж горячего водоснабжения				
1.6.	Гидростатические (манометрические) испытания на прочность и плотность, промывка системы водоснабжения				
2	Монтаж системы водоотведения жилого дома				
2.1.	Монтаж системы бытовой канализации: выше отм.0.000				
2.2.	Промывка (пролив) системы бытовой и ливневой канализации				
3	Монтаж систем ТЗ и В1 с установкой антивандального шкафа в осях 1-2, 4-5, 5-7/А-В				
4	Монтаж в санузлах квартир устройства внутриквартирного пожаротушения тип «Роса»				
5	Монтаж квартирного сантехоборудования				
5.1.	водопроводная и канализационная разводка до мест подключения				
5.2.	Установка мойки со смесителем				
5.3.	Установка унитаза с бачком				
5.4.	Установка водонагревателей				
6	Монтаж квартирного сантехоборудования в квартирах №19, 24, 29, 34, 129, 132, 133				
6.1.	водопроводная и канализационная разводка до мест подключения				
6.2.	Установка мойки стальной эмалированной со смесителем на кухне				
6.3.	Установка унитаза с бачком				
6.4.	Установка умывальника фаянсового				
6.5.	Установка ванны стальной 1700мм				
6.6.	Установка смесителя комбинированного				
6.7.	Установка водонагревателей				
7	Устройство отверстий для прохода коммуникаций через плиты перекрытия, стены и перегородки.				
	ИТОГО				
	В т.ч. НДС 20%				

- общая сумма, руб. (указать вид налогообложения: с НДС или по УСНО).

Стоимость коммерческого предложения должна учитывать все необходимые для выполнения работ затраты при выполнении всего комплекса работ, указанного в Общей информации.

Планируемый график выполнения работ:

- с 01.02.2023г. по 31.07.2022г.

Коммерческое предложение должно содержать следующую информацию:

- стоимость работ в виде таблицы, приведенной выше (в т.ч. предоставить смету, составленную в двух уровнях цен);
- сроки выполнения работ (в случае наличия возможности выполнения работ в более ранние сроки);
- предложение по оплате для выполнения работ.

Для участия в тендере допускаются участники, представившие коммерческие предложения, подписанные единоличным исполнительным органом или лицом, действующим на основании доверенности.

*при заключении договора по результатам тендера возможно внесение уточнений.