

Общая информация*

Объект капитального строительства: «Жилой дом №15 многоэтажной застройки. Свердловская область, г.Каменск-Уральский, пересечение улиц Каменская и Героев Отечества» шифр проекта 789-15-2015, разработан ООО «КБ «Строительные технологии».

Работы:

1. Выполнить монтаж системы отопления жилого дома, с рабочий проект 789-15-2015-ОВ1 в т.ч.:
 - 1.1 Монтаж подающей и обратной магистралей отопления в техподполье жилого дома с последующей покраской, изоляцией подающей магистрали;
 - 1.2. Монтаж стояков отопления. Установка проектных отопительных приборов, либо аналогов с техническими и эксплуатационными характеристиками не ниже чем указано в проекте.
2. Выполнить автоматизацию системы отопления жилого дома с установкой терморегуляторов, электронных счетчиков-распределителей, автоматических балансировочных клапанов, рабочий проект 789-15-2015-АОВ2.
3. Выполнить монтаж индивидуальных тепловых пунктов (ИТП) в количестве 2 шт., рабочий проект 789-15-2015-ОВ2.
Выполнить автоматизацию ИТП, рабочий проект 789-15-2015-АОВ1, 789-15-2015-АОВ3.
Применить оборудование Данфос-Ридан, либо аналог с техническими и эксплуатационными характеристиками не ниже чем указано в проекте.
4. Выполнить монтаж:
 - 4.1 Узла коммерческого учета тепла в техподполье, рабочий проект 789-15-2015- УКУТ.
 - 4.2 Узла на границе балансовой принадлежности» в осях 5-7, рабочий проект 789-15-2015-ОВ1.
5. Выполнить монтаж теплотрассы по техподполью жилого дома, рабочий проект 789-15-2015-ОВ1, в т.ч.:
 - 5.1. Монтаж трубопроводов теплотрассы по техподполью жилого дома; монтаж подпиточного трубопровода.
 - 5.2. Монтаж неподвижных опор в техподполье жилого дома, монтаж скользящих опор.
 - 5.3. Монтаж П-образного компенсатора, запорной арматуры, спускников и воздушников.
 - 5.4 Покрытие трубопроводов теплотрассы грунтовочной мастикой «Вектор 1025» в 2 слоя и грунтовочной мастикой «Вектор 1214» в 1 слой;
 - 5.5. Устройство теплоизоляции трубопроводов материалом URSA (либо аналог) толщиной в смонтированном состоянии 50мм.
6. Выполнить герметизацию узлов прохода трубопроводов через стеновые панели.
7. Выполнить гидростатические (манометрические) испытания на прочность и плотность, промывку систем отопления и теплосети по техподполью с оформлением акта.
8. Выполнить пусконаладочные работы с оформлением исполнительной документации.
9. Подготовить комплект документации для предъявления теплоэнергоустановок в Ростехнадзор.
10. Обеспечить гарантийное обслуживание на установленное оборудование и выполненные работы не менее пяти лет.
11. Выполнить сверление отверстий алмазным бурением. Размещение и количество отверстий согласовать с Генподрядчиком до начала работ, оформить акт.
12. Предусмотреть уборку квартир и подъездов (лестничная клетка) промышленным пылесосом.
13. Работы производить в соответствии с требованиями СП 73.13330.2016, СП 60.13330.2020. Обеспечить организацию работ в соответствии с СП 48.13330.2019 и СТО ССК УрСиб 05-2021.

Прошу дать ваше предложение, в следующем виде:

№ п/п	наименование	Ед. изм-я	Кол-во / Ц.2000г.	Цена за ед./ индекс	Сумма, руб.
1	Монтаж системы отопления жилого дома				
1.1.	Монтаж подающей и обратной магистралей отопления в техподполье жилого дома				
1.2.	Монтаж стояков отопления с установкой приборов отопления				
2	Устройство автоматизации системы отопления жилого дома с установкой терморегуляторов, электронных счетчиков-распределителей, автоматических балансировочных клапанов				
3	Монтаж индивидуальных тепловых пунктов (ИТП) в количестве 2 шт.				
4	Монтаж Узла коммерческого учета тепла в техподполье (УКУТ)				
5	Монтаж Узла на границе балансовой принадлежности» в осях 5-7 (ОВ1)				
6	Монтаж теплотрассы по техподполью жилого дома				
7	Гидростатические (манометрические) испытания на прочность и плотность, промывка систем отопления и теплосети по техподполью, пусконаладочные работы				
8	Устройство отверстий для прохода коммуникаций через плиты перекрытия, стены и перегородки.				
	ИТОГО				
	В т.ч. НДС 20%				

- общая сумма, руб. (указать вид налогообложения: с НДС или по УСНО).

Стоимость коммерческого предложения должна учитывать все необходимые для выполнения работ затраты при выполнении всего комплекса работ, указанного в Общей информации.

Планируемый график выполнения работ:

- с 01.02.2023г. по 31.07.2022г.

Коммерческое предложение должно содержать следующую информацию:

- стоимость работ в виде таблицы, приведенной выше (в т.ч. предоставить смету, составленную в двух уровнях цен);
- сроки выполнения работ (в случае наличия возможности выполнения работ в более ранние сроки);
- предложение по оплате для выполнения работ.

Для участия в тендере допускаются участники, представившие коммерческие предложения, подписанные единоличным исполнительным органом или лицом, действующим на основании доверенности.

*при заключении договора по результатам тендера возможно внесение уточнений.