

Общая информация*

Объект капитального строительства: «Многоквартирный жилой дом по ул.Алексеева, 14а в г.Курган Курганской области» шифр проекта 970-2-2021, разработан ООО «КБ «Строительные технологии».

Работы:

Оборудовать жилой дом пассажирскими лифтами (пять лифтов), в соответствии с рабочим проектом 970-2-2021-АС3.1:

1. Выполнить работы по поставке, монтажу, наладке и пуску четырех пассажирских лифтов:
 - Лифт пассажирский ПП-1021Е (МП) производства ОАО «Щербинский лифтостроительный завод», грузоподъемность 1000 кг, скорость 1,0 м/с, на 11 остановок, без машинного помещения, вид кабины проходная, основной посадочный этаж (погрузочный) на отм.-0.940, либо аналог классом выше, но не ниже.
 - Отделка кабины, дверей, обрамлений дверей шахты (1200x2000мм, лицевая часть 150 мм) – эконом класс. Покрытие полимерно-порошковое, без видимых креплений согласно индивидуальным замерам для каждой этажной площадки и этажных постов вызова.
2. Выполнить монтаж оборудования, необходимого для производства работ: электрооборудования (заземления в лифтовых шахтах, освещения шахт, прибора учёта), механизмов, настилов и подмостей в шахте, ограждений безопасности для предотвращения падения в лифтовую шахту.
3. Выполнить геодезические работы.
4. Выполнить необходимые мероприятия для обеспечения сохранности оборудования лифтов в период строительно-отделочных работ до момента передачи в эксплуатацию.
5. Выполнить Техническое освидетельствование лифтов специализированной организацией. Передать Генподрядчику исполнительную документацию, в том числе: акты технического освидетельствования, декларации о соответствии, акт о приёмке лифтового оборудования и отсутствии замечаний от управляющей компании.
6. Выполнить уборку строительного мусора после окончания работ.
7. Обеспечить организацию работ в соответствии с СП 48.13330.2019 и СТО ССК УрСиб 05-2021.

Планируемый график выполнения работ:

- с 20.07.2023г. по 10.09.2023г.

Прошу дать ваше предложение, в следующем виде:

наименование	Ед. изм-я	Кол-во	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
Лифт пассажирский ПП-1021 Е (МП) грузоподъемность 1000 кг, скорость 1,0 м/с, на 11 остановок, вид кабины проходная	шт.			
Монтаж лифта пассажирского на 11 ост.	шт.			
Обрамление лифта на 1 остановку	компл.			
Пусконаладочные работы	лифт			
ИТОГО:				
В т.ч. НДС 20%				

- общая сумма, руб. (указать вид налогообложения: с НДС или по УСНО).

Стоимость коммерческого предложения должна учитывать все необходимые для выполнения работ затраты при выполнении всего комплекса работ, указанного в Общей информации.

Коммерческое предложение должно содержать следующую информацию:

- в коммерческом предложении указать производителя лифтов и лебедки (применяемой для данного типа лифтов). Если производителей несколько, тогда предоставить на каждого производителя отдельное К.П. Приложить опросный лист лифта с указанием всех его основных технических характеристик.

- стоимость работ в виде таблицы, приведенной выше (в т.ч. предоставить смету, составленную в двух уровнях цен);
- сроки выполнения работ (в случае наличия возможности выполнения работ в более ранние сроки);
- предложение по оплате для выполнения работ.

Для участия в тендере допускаются участники, представившие коммерческие предложения, подписанные единоличным исполнительным органом или лицом, действующим на основании доверенности.

*при заключении договора по результатам тендера возможно внесение уточнений.