

Общая информация*

Объект капитального строительства: «Жилой дом №15 многоэтажной застройки. Свердловская область, г.Каменск-Уральский, пересечение улиц Каменская и Героев Отечества» шифр проекта 789-15-2015, разработан ООО «КБ «Строительные технологии».

Работы:

Выполнить работы по изготовлению и монтажу стальных и противопожарных дверей в технические помещения жилого дома, рабочий проект 789-15-2015-АР:

№ поз. на плане	Наименование	Кол-во шт.	Место установки Требования
Поз.1	ДСН А Оп Прг Л Н П2лс М3 О Размер проема 1010x1710(h) мм ГОСТ 31173-2016	1	Вход в техническое подполье: оси 1-2 - 1 шт. Габариты проема в чистоте (при открытом дверном полотне на 90°) ширина не менее 800 мм, высота не менее 1600 мм, утепленная, оборудовать ручкой и замком, покраска порошковая цвет RAL 7024
Поз.2	ДСН А Оп Прг Л Н П2лс М3 О Размер проема 1010x1910(h) мм ГОСТ 31173-2016	3	Вход в ИТП: оси 2-3 - 1 шт., оси 4-5 - 1 шт. Вход в техническое подполье: оси 2-3 - 1 шт. Габариты проема в чистоте (при открытом дверном полотне на 90°) ширина не менее 900 мм, высота не менее 1800 мм, утепленная, оборудовать ручкой и замком, покраска порошковая цвет RAL 7024
Поз.3	ДСН А Оп Прг Пр Н П2лс М3 О Размер проема 1000x1710(h) мм ГОСТ 31173-2016	2	Вход в техническое подполье: оси 4-5 - 1 шт., оси 5-7 - 1 шт.. Габариты проема в чистоте (при открытом дверном полотне на 90°) ширина не менее 800 мм, высота не менее 1600 мм, утепленная, оборудовать ручкой и замком, покраска порошковая цвет RAL 7024
Поз.9	ДСН А Оп Пр Прг Н П2лс М3 О Размер проема 1010x2070(h) мм ГОСТ 31173-2016	1	Вход в тамбур электрощитовой: оси 1-2 - 1 шт. Утепленная, с уплотнителями притворов, с устройством для самозакрывания, габариты проема в чистоте (при открытом дверном полотне на 90°) ширина не менее 800 мм, высота не менее 1900 мм, утепленная, 1 врезной замок, предусмотреть запираение изнутри при нахождении электрика внутри помещения, глазок не устанавливать, покраска порошковая цвет RAL 7024.
Поз.11	ДСН А Оп Л Прг Н П2лс М3 О Размер проема 1010x2070(h) мм ГОСТ 31173-2016	1	Вход в тамбур электрощитовой: оси 4-5 - 1 шт. Утепленная, с уплотнителями притворов, с устройством для самозакрывания, габариты проема в чистоте (при открытом дверном полотне на 90°) ширина не менее 800 мм, высота не менее 1900 мм, утепленная, 1 врезной замок, предусмотреть запираение изнутри при нахождении электрика внутри помещения, глазок не устанавливать, покраска порошковая цвет RAL 7024.
Поз.13	ДСН А Оп Прг Л Н П2лс М3 Размер проема 910x1610(h) мм ГОСТ 31173-2016	4	Выход на чердак: оси 1-2 – 1 шт., оси 2-3 - 1 шт., оси 4-5 - 1 шт., оси 5-7 - 1 шт. Противопожарная , сертифицированная с пределом огнестойкости EI 30, утепленная, 1 замок, глазок не устанавливать, покраска порошковая цвет серый, с устройством для самозакрывания
	Всего:	12	

- 1 Монтаж дверей выполнять в соответствии с рабочим проектом «Архитектурные решения» шифр проекта 789-15-2015-АР.
- 2 Предусмотреть в дополнительных затратах (в п.м., объемы подтвердить дополнительным актом) увеличение проемов безударным способом для увеличения размеров существующего дверного проема под установку дверей проектного размера, количество проемов 6 шт., рабочий проект 789-15-2015-АС1.
- 3 Крепление дверей - применить анкера, соответствующие материалу стены, до начала работ согласовать с Заказчиком.
- 4 Монтажный зазор обеспечить не более 40 мм. В случае монтажного зазора более 40 мм, обеспечить вандалоустойчивость заделки - применить материал с прочностью не менее, чем у железобетонной стены
- 5 При монтаже противопожарных дверей применять материалы, сертифицированные по пожарной безопасности. Поставляемое оборудование и материалы должны соответствовать рабочей документации сопровождаться сертификатами соответствия и паспортами качества.
- 6 В лестничной клетке предусмотреть уборку строительного мусора с применением промышленного пылесоса.
- 7 Обеспечить организацию работ в соответствии с СП 48.13330.2019 и СТО ССК УрСиб 05-2021.

Прошу дать ваше предложение, в следующем виде:

Наименование	Примечание	Ед. изм-я	Кол-во	Цена за ед.	Сумма, руб.
Дверь ДСН А Оп Прг Л Н П2лс МЗ О Размер проема 1010x1710(н) мм	Указать наименование производителя и адрес	шт.	1		
Дверь ДСН А Оп Прг Л Н П2лс МЗ О Размер проема 1010x1910(н) мм		шт.	3		
Дверь ДСН А Оп Прг Пр Н П2лс МЗ О Размер проема 1000x1710(н) мм		шт.	2		
Дверь ДСН А Оп Пр Прг Н П2лс МЗ О Размер проема 1010x2070(н) мм		шт.	1		
Дверь ДСН А Оп Л Прг Н П2лс МЗ О Размер проема 1010x2070(н) мм		шт.	1		
Дверь ДСН А Оп Прг Л Н П2лс МЗ Размер проема 910x1610(н) мм		шт.	4		
Монтаж двери		шт.	12		
Увеличение проемов безударным способом		п.м.			
ИТОГО:					
В т.ч. НДС 20%					

Планируемый график выполнения работ:

28 дней - с 20.03.2023г. по 20.04.2023г.

- общая сумма, руб. (указать вид налогообложения: с НДС или по УСНО).

Стоимость коммерческого предложения должна учитывать все необходимые для выполнения работ затраты при выполнении всего комплекса работ, указанного в Общей информации.

Коммерческое предложение должно содержать следующую информацию:

- стоимость работ в виде таблицы, приведенной выше (в т.ч. предоставить смету, составленную в двух уровнях цен);
- сроки выполнения работ (в случае наличия возможности выполнения работ в более ранние сроки);
- предложение по оплате для выполнения работ.

Для участия в тендере допускаются участники, представившие коммерческие предложения, подписанные единоличным исполнительным органом или лицом, действующим на основании доверенности.

*при заключении договора по результатам тендера возможно внесение уточнений.