

Общая информация*

Объект капитального строительства: «Жилой дом №14 многоэтажной застройки со встроенными помещениями общественного назначения. Свердловская область, г.Каменск-Уральский, пересечение улиц Каменская и Героев Отечества» шифр проекта 789-14-2015, разработан ООО «КБ «Строительные технологии». (Угловая блок-секция).

Работы:

1. Выполнить работы по расконсервации монолитной плиты.
2. Выполнить устройство монолитного ленточного ростверка по монолитной плите высотой 400 мм из бетона В25 W6 F150, объем бетона 79,42 м³. Масса арматуры 4 566,33 кг.
3. Выполнить обмазочную гидроизоляцию поверхностей стен фундаментов соприкасающихся с грунтом битумной мастикой за 2 раза.
4. Выполнить обратную засыпку в пределах высоты фундаментов снаружи и внутри здания:
 - 4.1 Выполнять одновременно с обеих сторон фундаментов (не допускается применение грунта мерзлого, содержащего растительные остатки, строительный мусор и т.п.), с равномерным послойным уплотнением, при оптимальной влажности не мерзлого грунта до коэффициента уплотнения $k=0,95$. Высота уплотняемого слоя 100-400 мм.
 - 4.2 Для обратной засыпки применить местный грунт. Предоставить протокол испытания плотности уплотняемого слоя.
5. Работы выполнять в соответствии с требованиями СП 45.13330.2017 (СНиП 3.02.01-87) «Земляные сооружения, основания и фундаменты», СП 70.13330.2012 (СНиП 3.03.01-87) «Несущие и ограждающие конструкции», правилами и методами контроля СТО НОССТРОЙ 2.6.54-2011 «Конструкции монолитные бетонные и железобетонные», рабочего проекта альбом 789-14-2015 АС1-03 изм.4 «Фундаменты сборно-монолитные». При организации строительства руководствоваться стандартом СТО ССК-05-2021.
При производстве работ в холодное время предусмотреть зимние мероприятия, в том числе электропрогрев монолитного ростверка.

Планируемый график выполнения работ:

- с 20 марта 2023г по 10 апреля 2023г.

Прошу дать ваше коммерческое предложение, в следующем виде:

Наименование видов работ	Ед. изм-я	Кол-во	Цена за ед., руб.	Сумма, руб.
Устройство монолитного ленточного ростверка	м ³			
Выполнение обмазочной гидроизоляции поверхностей	м ²			
Обратная засыпка в пределах высоты фундаментов снаружи и внутри здания	м ³			
Расконсервация монолитной плиты				
ИТОГО:				
В т.ч. НДС 20%				

- общая сумма, руб. (указать вид налогообложения: с НДС или по УСНО).

Стоимость коммерческого предложения должна учитывать все необходимые для выполнения работ затраты при выполнении всего комплекса работ, указанного в Общей информации.

Коммерческое предложение должно содержать следующую информацию:

- стоимость работ в виде таблицы, приведенной выше (в т.ч. предоставить смету, составленную в двух уровнях цен);
- сроки выполнения работ (в случае наличия возможности выполнения работ в более ранние сроки);
- предложение по оплате для выполнения работ.

Для участия в тендере допускаются участники, представившие коммерческие предложения, подписанные единоличным исполнительным органом или лицом, действующим на основании доверенности.

*при заключении договора по результатам тендера возможно внесение уточнений.