





1. Сечения и узлы см. серию 97, часть 8/1.2, раздел 8.3-1, вып. 3, узлы в скобках - с. 97.1/99 - УАС.1-3, вып. 2; узлы со знаком «в» - 97.241/06 УО-АС 4;
2. Узлы в скобках ["]" - серия 97.241/06 УМ -АС.5.
3. Неиспользованные впадины заделывать бетоном класса В15.
- 3.1. Спецификация см. листы 83.1...83.13.
4. Узлы крепления радиостанций, теплосчетчиков и трубопроводных диспетчеризации см. серию 97, часть 8/1.2, раздел 8.3-1, вып. 3.
5. Отверстия в вентиляторах ВК 1 для пропуска вентилятора пробить по месту.
6. Укрепление вентиляторов ВК 1 условно не показано, см. разрезе 5-5 на листе 46.
7. Узлы 27а и 24/а см. л. 73, 74.
8. Клапуду выполнять из кирпича керамической марки КР-ру 250х120х65/НФв/100/2,0/25 ГОСТ 530-2012 на цементно-песчаном растворе М50 Пк 3 ГОСТ 28013.
9. Пробить отверстия в ВК 600х700 для установки противопожарного люка.
- Для выполнения пробивки отверстий в панелях необходимо применять методы и инструменты, исключающие незапланированное обрушение конструкций, появление трещин. Не допускать перекуров в работе, ударных нагрузок.
- До пробивки отверстий выполнить следующие мероприятия:
 - а) наметить контур отверстий;
 - б) отверстие аккуратно выпилить "болгаркой", выпиливая пропилы с 2-х сторон, используя диск с алмазным напылением.
10. Установить люк противопожарный, с пределом огнестойкости EI30. Противопожарное дополнение должно быть представлено нетермочувствительными материалами: противопожарной пеной, термостойкой лентой и противопожарным уплотнителем. Швы между люком и камерой статического давления должны быть герметичны. При открывании люка проем в чистоте должен быть 500х600 мм.




1. Сечения и узлы см. серию 97, часть 8/1,2, раздел 8.3-1, вып.3, узлы в скобках - с. 97.1/99 - УАС.1-3, вып.2.; узлы со знаком "а" - 97.241/06 УО-АС 4;
2. Непользованные швы заделывать бетоном класса В15.
3. Спецификация см. листы 83.1...83.13.
4. Узлы крепления радиостойки, телеантенны и трубостойки диспетчеризации см. серию 97, часть 8/1,2, раздел 8.3-1, вып.3.
5. Отверстия в ленточных фундаментах для пропуска вентиляции пробить по месту.
6. Утепление венткоробов ВК 1 условно не показано, см. разрез 5-5 на листе 46.
7. Узлы 27а и 247а см. л. 73, 74.
8. Кладку выполнять из кирпича керамического марки КР-Р-пу 250х120х65/1НФ/100/2,025 ГОСТ 530-2012 на цементно-песчаном растворе М50 Пк 3 ГОСТ 28013.
9. Пробить отверстия в ВК 600х700 для установки противопожарного люка.
Для выполнения пробки отверстий в панелях необходимо применять методы и инструменты, исключающие незапланированное обрушение конструкций, появление трещин. Не допускать перерывов в работе, ударных нагрузок. До пробивки отверстий выполнить следующие мероприятия:
а) наметить контур отверстий;
б) отверстие аккуратно выпилить "болгаркой", используя диск с алмазным напылением.
Пробивать отверстия не нарушая рабочей арматуры. Установить люк противопожарный, с пределом огнестойкости EI30. Противопожарное заполнение должно быть представлено нетоксичными материалами: противопожарной пеной, термоактивной пеной и противодымным уплотнителем. Швы между люком и камерой статического давления должны быть герметичны. При открывании люка проем в чистоте должен быть 500х600 мм.
10. Установить люк противопожарный, с пределом огнестойкости EI30. Противопожарное заполнение должно быть представлено нетоксичными материалами: противопожарной пеной, термоактивной пеной и противодымным уплотнителем. Швы между люком и камерой статического давления должны быть герметичны. При открывании люка проем в чистоте должен быть 500х600 мм.



789 - 16 - 2015 - АС 2

Свердловская область, г. Каменск-Уральский, пересечение улиц Каменской и Героев Отечества		Стация	Лист	Листов
Жилой дом №16 многоэтажной застройки		Р	47	
Схема расположения элементов чердака		КБ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ		
Секция в осях 4 - 5				

Изм. №	Полн. и дата	Взам. инв. №
12	Зам. 217-22	11.22
Изм.	Коп. Уч. Лист	Модок Подпись Дата
Исполнил	Нежкова	
Проверил	Кириалева	
Н. контр.	Кириалева	



789 - 16 - 2015 - АС 2			
Свердловская область, г. Каменск-Уральский, пересечение улиц Каменской и Героев Отечества			
Жилой дом №16	Стдия	Лист	Листов
многоэтажной застройки	Р	48	
Схема расположения элементов чердака	СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ		
Секция в осях 5 - 7			

12	Зам.	217-22	21.22
Изм.	Кол. Уч.	Лист	Подпись
Исполнил	Неждова		
Проверил	Кидралисеев		
Н. контр.	Кидралисеев		