

Общая информация *

Объект капитального строительства: «Жилой дом №16 многоэтажной застройки, Свердловская область, г.Каменск-Уральский, пересечение улиц Каменской и Героев Отечества» шифр проекта 789-16-2015 разработан ООО «КБ «Строительные технологии».

Работы:

1. Выполнить устройство отверстий методом алмазного бурения:

1.1 Во внутренних стенах (толщина стены 160мм) по рабочему проекту 789-16-2015-AC2 в помещениях квартир:

Место выполнения	Рабочий проект	Наименование работ	Кол-во, шт.
Оси 1-2 кв.4 (1-10 эт.)	789-16-2015-AC2 л.12,13 изм. 15, л. 26 изм.15 фрагмент 1	Отверстие размером 100х200 мм - устройство вентиляции ванной комнаты через внутреннюю стену в отверстие вентблока, установленного в санузле.	10
Оси 2-3 кв.1 (1-10 эт)	789-16-2015-AC2 л.16,17 изм. 6,10 л.27 изм.15 фрагмент 4	Отверстие Ø160 мм - устройство вентиляции ванной комнаты через внутреннюю стену в отверстие вентблока, установленного в санузле.	10
Оси 2-3 кв.4 (1-10 эт)	789-16-2015-AC2 л.16,17 изм. 6,10 л.26 изм.15 фрагмент 2	Отверстие Ø 160 мм - устройство переточной вентиляции из ванной комнаты в санузел.	10
Оси 4-5 кв.4 (1-10 эт)	789-16-2015-AC2 л.19,20 изм. 7,12 л.27 изм.15 фрагмент 5	Отверстие Ø160 мм - устройство вентиляции ванной комнаты через внутреннюю стену в отверстие вентблока, установленного в санузле.	10

1.2 С лицевой стороны вентблока, толщина стенки 60мм по рабочему проекту 789-16-2015-OB1 в помещениях ИТП и квартирах:

Место выполнения	Рабочий проект	Наименование работ	Кол-во, шт.
Оси 2-3 Подвал, ИТП	789-16-2015-OB1 л.6	Отверстие размером 150х250 мм с лицевой стороны вентблока ВБ-4 для ввода воздуховода.	1
Оси 1-2 кв.2 (эт. 2-10)	789-16-2015-OB1 л.7	Отверстие размером 100х200 мм в вентблоке в кухне	9
Оси 4-5 кв.2 (эт. 1-10)	789-16-2015-OB1 л.7	Отверстие размером 100х200 мм в вентблоке в кухне	10
Оси 4-5 кв.3 (эт. 2-10)	789-16-2015-OB1 л.7	Отверстие размером 100х200 мм в вентблоке в кухне	9
Оси 5-7 кв.4 (эт.1-10)	789-16-2015-OB1 л.7	Отверстие размером 100х200 мм в вентблоке в кухне	10

1.3 В наружных стенах (толщина стены 350мм):

Место выполнения	Рабочий проект	Наименование работ	Кол-во, шт.
Оси 2-3 1 этаж Электрощитовая	789-16-2015-AC2 л.29 изм.7 фрагмент 8	Отверстие Ø100мм - устройство вентиляции в помещении электрощитовой	2
Оси 4-5 1 этаж Электрощитовая	789-16-2015-AC2 л.30 изм. 7 фрагмент 9	Отверстие Ø100мм - устройство вентиляции в помещении электрощитовой	2

2. Выполнить работы по монтажу вентиляционного оборудования жилого дома по рабочему проекту 789-16-2015-OB1:

Наименование	Оси 1-2	Оси 2-3	Оси 4-5	Оси 5-7	Всего, шт.
Вентилятор осевой (G=54 м3/ч, N=14 Вт, n=2300 1/мин.)	28	44	10	21	103
Решетка вентиляционная регулируемая 2030РРП	70	44	88	99	301
Решетка вентиляционная 1515РР	-	20	-	-	20
Решетка вентиляционная круглая РК100 (электрощитовая)	-	6	6	-	12

Решетка вентиляционная регулируемая 2020РРП (ИТП)	-	3	-	-	3
---	---	---	---	---	---

- 2.1. Для монтажа осевых вентиляторов учесть стоимость работ по доработке вентиляционного отверстия под размер вентилятора.
- 2.2. Монтаж воздуховодов в квартирах и в помещениях ИТП выполнять из оцинкованной стали толщиной не менее 0,6 мм.
- 2.3 Выполнить заделку узлов прохода после монтажа оцинкованных воздуховодов.
3. Предусмотреть уборку квартир и подъездов (лестничных клеток) промышленным пылесосом.
4. Работы производить в соответствии с требованиями СП 60.13330.2020. Обеспечить организацию работ в соответствии с СП 48.13330.2019 и СТО ССК УрСиб 05-2021.

Планируемый график выполнения работ поэтапно:

- 1-й этап: - с 10.06.2023г. по 30.06.2023г;
2-й этап: - с 01.09.2023г. по 20.09.2023г;

Прошу дать ваше предложение, в следующем виде:

Наименование	Ед. изм-я	Кол-во	Цена за ед.	Сумма, руб.
Вентилятор осевой	шт.	103		
Решетка вентиляционная регулируемая 2030РРП	шт.	301		
Решетка вентиляционная регулируемая 1515РРП	шт.	20		
Решетка вентиляционная круглая РК100 (электрощитовая)	шт.	12		
Решетка вентиляционная регулируемая 2020РРП (ИТП)	шт.	3		
Монтажные работы				
устройство отверстий методом алмазного бурения диаметром 160мм по проекту АС2	шт.	40		
устройство отверстий методом алмазного бурения диаметром 100мм по проекту АС2 в помещении электрощитовой оси 2-3, 4-5	шт.	4		
устройство отверстий методом алмазного бурения размером 150x250мм по проекту ОВ1 в ИТП Оси 2-3	шт.	1		
устройство отверстий методом алмазного бурения диаметром 100мм в ж/б вентиляционных блоках	шт.	38		
ИТОГО:				
В т.ч. НДС 20%				

- общая сумма, руб. (указать вид налогообложения: с НДС или по УСНО).

Стоимость коммерческого предложения должна учитывать все необходимые для выполнения работ затраты при выполнении всего комплекса работ, указанного в Общей информации.

Для участия в тендере допускаются участники, представившие коммерческие предложения, подписанные единоличным исполнительным органом или лицом, действующим на основании доверенности.

Выбор победителя осуществляется среди участников, получивших уведомления об участии в тендере, предоставившего наименьшую стоимость. При получении одинаковых предложений от 2-х и более участников по минимальной стоимости, будет проведен дополнительный этап для определения Победителя.

*при заключении договора по результатам тендера возможно внесение уточнений.