Общая информация *

Объект капитального строительства: «Жилой дом №16 многоэтажной застройки. Свердловская область, г.Каменск-Уральский, пересечение улиц Каменская и Героев Отечества» в соответствии с проектом 789-16-2015 ООО «КБ «Строительные технологии».

Работы:

1. Полы 1-го этажа в жилых помещениях (квартирах)

- 1.1 На подготовленное (сухое, очищенное, выровненное) основание выполнить укладку утеплителя с коэффициентом теплопроводности не более 0,038 Вт/(м*°К), прочностью на сжатие при 10% деформации не менее 120 кПа (ППС20, Пеноплэкс основа или аналог) - толщиной 50 мм.
- 1.2 Перед раскладкой утеплителя выполнить монтаж демпферной ленты 4x160... 180(11) мм по периметру помещений. После высыхания стяжки демпферную ленту подрезать вровень со стяжкой.
- 1.3 Выполнить стяжку из цементно-песчаного раствора М150 с микрофиброй по ГОСТ 28013 - толщиной 40 мм.

2. Полы в санузлах квартир

- 2.1 На подготовленное (сухое, очищенное, выровненное) основание выполнить укладку полиэтиленовой пленки толщиной 200 мкм 2 слоя.
- 2.2 Выполнить укладку утеплителя с коэффициентом теплопроводности не более 0,038 Вт/(м*°К), прочностью на сжатие при 10% деформации не менее 120 кПа (ППС20, Пеноплэкс основа или аналог) - толщиной 50 мм.
- 2.3 Выполнить стяжку из цементно-песчаного раствора М 150 с микрофиброй по ГОСТ 28013 - толщиной 40 мм.

Уровень пола в туалетных и ваннных помещениях должен быть на 15-20 мм ниже уровня пола смежных помещений.

3. Полы над помещениями ИТП в осях 2-3 и КУП в осях 1-2

- 3.1 На подготовленное (сухое, очищенное, выровненное) основание выполнить укладку пароизоляции из наплаваемых материалов - 2 слоя ГУкроста с заведением на стены па высоту укладки утеплителя.
- 3.2 Выполнить укладку утеплителя с коэффициентом теплопроводности не более 0,038 Вт/(м*°К), прочностью на сжатие при 10% деформации не менее 120 кПа (ГППС20, Пеноплэкс основа или аналог) - толщиной 50 мм.
- 3.3 Перед раскладкой утеплителя выполнить монтаж демпферной ленты 4x160...! 80(11) мм по периметру помещений. После высыхания стяжки демпферную ленту подрезать вровень со стяжкой.
- 3.4 Выполнить стяжку из цементно-песчаного раствора М 150 с микрофиброй по ГОСТ 28013 -толщиной 40 мм.

4. Полы в помещениях электрощитовых и тамбурах электрощитовых в осях 2-3 и 4-5

- 4.1 На подготовленное (сухое, очищенное, выровненное) основание выполнить укладку полужесткой базальтовой плиты ППЖ-200 - толщиной 70 мм.
- 4.2 Перед раскладкой утеплителя выполнить монтаж демпферной ленты 4x160... 180(11) мм по периметру помещений. После высыхания стяжки демпферную ленту подрезать вровень со стяжкой.
- 4.3 Выполнить стяжку из цементно-песчаного раствора М150 с микрофиброй по ГОСТ 28013 - толщиной 40 мм.
- 4.4 Предусмотреть проем в стяжке в месте прохода электрокабелей.

Работы выполнять в соответствии с требованиями, установленными для полов в помещениях жилых зданий-СП 54.13330, СП 71.13330 и СП 29.13330.

Просветы между контрольной двухметровой рейкой и проверяемой поверхностью элемента пола должны составлять не более 4 мм.

5. Площадь утепления:

Помещение	Оси 1-2 м2	Оси 2-3 м2	Оси 4-5 м2	Оси 5-7 м2	Всего м2
Помещения жилых комнат, коридоров, кухонь, зоны кухонь	179.8	106.5	119.86	184.56	590,72
Помещения жилых комнат, коридоров, кухонь, зоны кухонь, размещенные над помещениями И ГГ1 в осях 2- 3 и КУИ в осях 1-2	12,61	35,06	-	-	47,67
Помещения ванных комнат, туалетов, совмещенных санузлов	13.76	13.71	11.97	18,51	57,95
Помещения электрощитовых, тамбуров электрощитовых в осях 2-3, 4-5	10,45	-	10,81	-	21,26

Планируемый график выполнения работ:

30 дней - с 15.06.2023г. по 15.07.2023г.

Прошу дать ваше предложение, в следующем виде:

наименование	Ед. изм-я	Кол-во	Цена за ед.	Сумма, руб.
Помещения жилых комнат, коридоров, кухонь, зоны кухонь	м2	590,72		
Помещения жилых комнат, коридоров, кухонь, зоны кухонь, размещенные над помещениями И ГГ1 в осях 2-3 и КУИ в осях 1-2	м2	47,67		
Помещения ванных комнат, туалетов, совмещенных санузлов	м2	57,95		
Помещения электрощитовых, тамбуров электрощитовых в осях 2-3, 4-5	м2	21,26		
ИТОГО:				
В т.ч. НДС 20%				

- общая сумма, руб. (указать вид налогообложения: с НДС или по УСНО).

Стоимость коммерческого предложения должна учитывать все необходимые для выполнения работ затраты при выполнении всего комплекса работ, указанного в Общей информации.

Коммерческое предложение должно содержать следующую информацию:

- стоимость работ в виде таблицы, приведенной выше (в т.ч. предоставить смету, составленную в двух уровнях цен);
- сроки выполнения работ (в случае наличия возможности выполнения работ в более ранние сроки);
- предложение по оплате для выполнения работ.

Для участия в тендере допускаются участники, представившие коммерческие предложения, подписанные единоличным исполнительным органом или лицом, действующим на основании доверенности.

*при заключении договора по результатам тендера возможно внесение уточнений.