

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на монтаж алюминиевых витражных конструкций

Объект капитального строительства: «Многоквартирный жилой дом по ул. Алексеева №14а Курганская область, г.Курган.» шифр проекта 970-2-2021-АР, эскизный проект 970-2-2021 ЭП, разработаны ООО «КБ«Строительные технологии».

Работы:

Выполнить работы по изготовлению и монтажу алюминиевых конструкций система СИАЛ КП.

Цвет конструкций ОЛ-1, ОЛ-2 и ОЛ-3 - белый (RAL 9003/9010/9016).

Цвет конструкций В-1, Д-4, Д-5 — серый (RAL 7036/7040).

Цвет конструкций В-2 — белый (RAL 9003/9010/9016).

Работы выполнять по рабочей документации, направленной со штампом в производство работ от Генподрядчика.

Таблица 1. Объем работ.

Позиция на плане проект АР изм.1,2,3	Обозначение, площадь м2	Оси 1-2 шт.	Оси 2-3 шт.	Оси 3-4 шт.	Оси 5-7 шт.	Оси А-Б шт.	Всего, шт.
--	----------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	---------------

Остекление лоджий

ОЛ-1	Система СИАЛ КП40 S=6,19 м2	40	39	20	20	40	159
ОЛ-2	Система СИАЛ КП40 S=8,0 м2	-	-	20	-	-	20
ОЛ-3	Система СИАЛ КП40 S=5,11 м2	-	-	-	19	-	19
	Входные группы (вход в подъезд рядовой б/с)						
В-1	Система СИАЛ КП50 S=9,23 м2 , (в т.ч. площадь дверей)	1	1	1	-	1	4
В-2	Система СИАЛ КП40 S=4,92 м2 (в т.ч. площадь дверей)	1	1	1	-	1	4
	Сквозные проходы (входные двери в осях 5-7)						
Д-4	Система СИАЛ КП50 S=2,86 м2 - -	-	-	-	1	-	1
Д-5	Система СИАЛ КП50 52,86 м2	-	-	-	1	-	1

Таблица 2. Технические характеристики.

Позиция на плане проект АР изм. 1,23 О	Требования
Остекление лоджий:	
ОЛ-1, ОЛ-2, ОЛ-3	- Переплеты система «СИАЛ 40», RAL 9003/9010/9016; - Стекло — одинарное прозрачное; - Схемы витражей л.45 проект 970-2-2021; - Все створки открывающиеся.
Входные группы	
В-1 (оси 1-2, 2-3. 3-4, А-Б)	- Переплеты система «СИАЛ 50», RAL 7036/7040. - Стекла - стеклопакет, внутреннее стекло триплекс класс СМ-4 (ГОСТ 30826-2014). - В состав витража входит два дверных блока. Ширина проема в чистоте (при открытой на 90° двери) не менее 1200х1900(1), большая створка шириной 900 мм. - В неподвижной части предусмотреть место для монтажа вызывной панели домофона (сэндвич-панель с окрашенным в цвет профиля оцинкованным листом 0,5мм). - Предусмотреть установку электронного замка (тип True IP) с защелкой внутреннего исполнения, встраиваемого в алюминиевый профиль. - Дверь укомплектовать уплотнителями притворов, устройствами для самозакрывания (доводчики, окрашенные в цвет профиля), устройствами последовательного закрывания, фиксаторами открытого положения. - Высота порога не более 14мм. - Выполнить монтаж ограничителей открывания дверей. - Схема витража л.44 проект 970-2-2021 -АР. - В узлах примыкания к железобетонным конструкциям предусмотреть нащельники из окрашенной в цвет профиля оцинкованной стали толщиной 0,5мм.
В-2 (оси 1-2, 2-3. 3-4, А-Б)	- Переплеты система «СИАЛ 40», RAL 9003/9010/9016. - Стекла - стеклопакет, внутреннее стекло триплекс класс СМ-4 (ГОСТ 30826-2014). - В состав витража входит дверной блок. Ширина проема в чистоте (при открытой на 90° двери) не менее 1200х1900(Н), большая створка шириной 900мм. - Дверь укомплектовать уплотнителями притворов, устройствами для самозакрывания (доводчики, окрашенные в цвет профиля), фиксаторами открытого положения. - Выполнить монтаж ограничителей открывания дверей. - Схема витража л.44 проект 970-2-2021 -АР. - В узлах примыкания к железобетонным конструкциям предусмотреть нащельники из окрашенной в цвет профиля оцинкованной стали толщиной 0,5мм.
Д-4, Д-5 (оси 5-7)	- Переплеты система «СИАЛ 50», RAL 7036/7040. - Стекла - стеклопакет, внутреннее стекло триплекс класс СМ-4 (ГОСТ 30826-2014). - Дверной блок. Ширина проема в чистоте (при открытой на 90° двери) не менее 1200х1900(1), большая створка шириной 900 мм. - В створке меньшего размера предусмотреть место для монтажа вызывной панели домофона (сэндвич-панель с окрашенным в цвет профиля оцинкованным листом 0,5мм). Предусмотреть установку электронного замка (тип True IP) с защелкой внутреннего исполнения, встраиваемого в алюминиевый профиль. - Дверь укомплектовать уплотнителями притворов, устройствами для самозакрывания (доводчики, окрашенные в цвет профиля), устройствами последовательного закрывания, фиксаторами открытого положения. - Выполнить монтаж ограничителей открывания дверей, - В узлах примыкания к железобетонным конструкциям предусмотреть нащельники из окрашенной в цвет профиля оцинкованной стали толщиной 05мм.

Общие требования:

1. Предусмотреть монтаж ручки скобы (в цвет профиля) на дверях,
2. Витражные конструкции изготавливать после уточнения фактических размеров;
3. Рисунок витражных конструкций носит рекомендательный характер;
4. Для всех витражных и дверных конструкций, устанавливаемых в проем, предусмотреть обрамление наличником с обеих сторон (в плоскости наружной стены), в случае не плоскостного сопряжения конструкций предусмотреть монтаж углового профиля. Наличник и угловой профиль окрасить в цвет профиля витражной конструкции.

Планируемый график выполнения работ: с 20.08.2023 г. по 30.10.2023 г.

Прошу дать ваше предложение, в следующем виде:

Наименование	Обозначение, площадь м2	Кол-во	Цена за ед., руб.	Всего, Руб.
ОЛ-...	Система СИАЛ КП..., S=... м2			
...				
В-...	Система СИАЛ КП..., S=... м2			
...				
Д-...	Система СИАЛ КП..., S=... м2			
	Монтажные работы			
	ИТОГО			

- общая сумма, руб. (указать вид налогообложения: с НДС или по УСНО).

Стоимость коммерческого предложения должна учитывать все необходимые для выполнения работ затраты при выполнении всего комплекса работ, указанного в Общей информации.

Коммерческое предложение должно содержать следующую информацию:

- стоимость работ в виде таблицы, приведенной выше (в т.ч. предоставить смету, составленную в двух уровнях цен);
- сроки выполнения работ (в случае наличия возможности выполнения работ в более ранние сроки);
- предложение по оплате для выполнения работ.

Для участия в тендере допускаются участники, представившие коммерческие предложения, подписанные единоличным исполнительным органом или лицом, действующим на основании доверенности.

*при заключении договора по результатам тендера возможно внесение уточнений.