

## Общая информация\*

**Объект капитального строительства:** «Многоквартирный жилой дом стр.№34, микрорайон №12 в г.Курган Курганской области» шифр проекта 16-ГК-22-АС.0 изм.1,2,3,4,5,6 «Свайные фундаменты», разработан ООО «ПРОФИ».

### I ЭТАП (Разработка котлована в соответствии с рабочей документацией):

Произвести срезку растительного (плодородного) слоя. Место складирования грунта указывается Генподрядчиком и находится в пределах 1 км:

Согласовать с Генподрядчиком картограмму земляных работ (с учетом технологических съездов, коэффициентов откоса, необходимых ширин...). Абсолютная отм.0.000=80,700 и 80,400 (отметка уровня чистого пола 1-го этажа в Балтийской системе высот).

Произвести разработку котлована до проектной отметки -2,810. В зимний период отметка дна котлована должна учитывать возможный выпора грунта. Место складирования грунта указывается Генподрядчиком и находится в пределах 1 км;

6. Выполнить исполнительную съемку (отметки дна котлована и габариты котлована от основных осей здания). На период выполнения работ, по разработке котлована, должны вестись записи в общем журнале работ;

7. По реестру исполнительной документации предоставить все необходимые документы (количество и перечень) согласно РД 11-02-2006 (акт на скрытые работы, общий журнал работ.. №

### II ЭТАП (Погружение свай в соответствии с рабочей документацией)

Осуществить приемку свай на строительную площадку с занесением результатов приемки в журнал входного контроля.

Произвести погружение свай до проектной отметки. В зимний период погружение свай производить в лидерные скважины диаметром 300мм и глубиной не менее глубины промерзания грунта на период погружения. В период погружения свай, ежемесячно, производить заполнение общего журнала и журнала погружения свай, а так же журнал на бурение лидерных скважин (если работы выполняются в зимний период);

5. Выполнить исполнительную съемку (планового и высотного положения свай после погружения) для определения погружения свай до проектной отметки;

6. Произвести срубку свай до проектной отметки с сохранением выпусков арматуры не менее 250мм.

Запрещается подрезка арматуры (применение УШМ) при срезке бетона тела сваи на проектную отметку;

7. Выполнить исполнительную съемку (высотного положения свай после срубки) для монтажа каркасов на проектную отметку;

8. По реестру исполнительной документации предоставить все необходимые документы (количество и перечень) согласно РД 1 1-02-2006 (акт на скрытые работы, общий журнал работ, журнал погружения свай, журнал бурения лидерных скважин, исполнительная геодезическая съемка свайного поля, паспорта на ж/б прикладываемые к актам...):

9. Перечень давальческих материалов производства ООО «ПСО КПД и СК»:

Обозначение	Наименование изделий	Кол-во шт.	Объем.	м3	Примечание
			1 шт.	Всего	
	Сваи				
Серия 1.011.1-10,вып.1	Свая С120.30.-8у	1 643	1,090	1790,870	B25,W8,F150
Серия 1.011.1-10,вып.1	Свая С70.30.-6	51	0,640	32,640	B15,W8,F150
Серия 1.011.1-10,вып.1	Свая С50.30.-4	43	0,460	19,780	B15,W8,F150
	<b>итого</b>	<b>1 737</b>		<b>1843,29</b>	

При подготовке коммерческого предложения необходимо учесть:

Работы выполнять в соответствии с требованиями СП 45.13330.2017 (СНиП 3.02.01-87) «Земляные сооружения, основания и фундаменты», СП 70.13330.2012 (СНиП 3.03.01-87) «Несущие и

ограждающие конструкции» и рабочего проекта альбом 16-ГК-22-АС.0 изм.1,2,3,4,5,6 «Свайные фундаменты».

Работы выполнять в строгом соответствии с Проектом производства работ, технологическими картами на виды работ, требованиями рабочей документации и техническими регламентами.

### Экономические требования

Прошу дать ваше предложение, в следующем виде:

Наименование видов работ	Ед. изм-я	Кол-во, ц.2000	Цена за ед., индекс	Сумма, руб.
Устройство котлована	м3			
Забивка свай С120.30-8у	шт.	1 643		
Забивка свай С70.30-6	шт.	51		
Забивка свай С50.30-4	шт.	43		
Срубка свай (оголение свайной арматуры и вывоз оголовков со строительной площадки с последующей утилизацией)	шт.	1 737		
ИТОГО:				
В т.ч. НДС 20%				

- общая сумма, руб. (указать вид налогообложения: с НДС или по УСНО).

Стоимость коммерческого предложения должна учитывать все необходимые для выполнения работ затраты при выполнении всего комплекса работ, указанного в Общей информации.

Планируемый график выполнения работ:

                     дней - с                      2023г по                      2023г.

Коммерческое предложение должно содержать следующую информацию:

- стоимость работ в виде таблицы, приведенной выше (в т.ч. предоставить смету, составленную в двух уровнях цен);
- сроки выполнения работ (в случае наличия возможности выполнения работ в более ранние сроки);
- предложение по оплате для выполнения работ.

Для участия в тендере допускаются участники, представившие коммерческие предложения, подписанные единоличным исполнительным органом или лицом, действующим на основании доверенности.

\*при заключении договора по результатам тендера возможно внесение уточнений.